

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

Капитальный ремонт здания ГБОУ "ДСШИ" по адресу: Курганская область, Далматовский район, г.Далматово, ул.Гагарина, д.93

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3716-АР

Сметная стоимость строительных работ _____ 14683,339202 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 84,185 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 9181,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Стены, перегородки										
Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (перегородка м/у 62 и 56 помещениями) (м3) <i>НР (26 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,42	122,56 62,91	59,65	51	26	25	7,1	2,98
2	ФЕР46-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных (100 м2) <i>НР (5510 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3340 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	13,125 1312,5 / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	7293	4253	3040 1313	42,86	562,54

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР10-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	ДЕМОНТАЖ Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) (остекленная деревянная перегородка) (100 м2) <i>НР (248 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (126 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,3969 39,69 / 100	2290,97 553,92	245,73 35,48	909	220	98 14	66,1	26,24
Устройство перегородок										
4	ФЕР10-05-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих (100 м2) <i>НР (12787 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (6514 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	8,67 867 / 100	4530,92 1197,24	90,98 11,62	39283	10380	789 101	132	1144,44
5	ФССЦ-01.6.01.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2)	3650	15		54750				
6	Челсцена 01-2021, стр.57, код 10.01.0171.1	Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3 (м3) <i>МАТ=1446,89/7,59*1,02</i>	44,65 893*0,05	194,44 1446,89/7,59*1,02		8682				
7	ФЕР10-05-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (100 м2) <i>НР (6795 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (3461 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	4,455 (1312,5-867) / 100	5281,08 1233,52	133,88 16,44	23527	5495	596 73	136	605,88
8	ФССЦ-01.6.01.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2)	2000	15		30000				
9	Челсцена 01-2021, стр.57, код 10.01.0171.1	Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3 (м3) <i>МАТ=1446,89/7,59*1,02</i>	22,945 458,9*0,05	194,44 1446,89/7,59*1,02		4461				
10	ФЕР09-04-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прим. Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (витражная перегородка в помещении 21) (100 м2) <i>НР (1292 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (1148 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,3969 39,69 / 100	4010,62 3201,48	800,1 268,28	1592	1271	318 106	322,73	128,09
11	ФССЦ-07.1.04.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали крепления стальные (кг)	0,2262	10,05		2				
12	Мониторинг цен	Витражная перегородка (компл) <i>МАТ=190471/7,59/1,2</i>	1	20912,49 190471/7,59/1,2		20912				

Раздел 2. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
13	ФЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР (5588 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3386 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	3,9123 <i>(1,8*1,96*85+1,8*1,75*29) / 100</i>	1579,96 1338,01	241,95 104,49	6181	5235	946 409	165,39	647,06
Окна										
14	ФЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) <i>НР (4825 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (2458 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	2,9988 <i>(1,8*1,96*85) / 100</i>	7734,46 1268,96	236,16 46,96	23194	3805	708 141	145,19	435,4
15	Челсцена от 01-2021 г. стр.78 код 11.08.631	Окна ПВХ трехстворчатые с глухими боковыми и поворотнооткидной центральной створками (м2) <i>МАТ=10945.83/2.856/7.59*1.02</i>	299,88 <i>1,8*1,96*85</i>	515,05 <i>10945.83/2.856/7.59*1.02</i>		154453				
16	ФЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) <i>НР (1470 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (749 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,9135 <i>(1,8*1,75*29) / 100</i>	7605,48 1268,96	236,16 46,96	6948	1159	216 43	145,19	132,63
17	Челсцена от 01-2021 г. стр.78 код 11.08.611	Окна ПВХ двухстворчатые с глухой и поворотнооткидной створками (м2) <i>МАТ=8052.5/1.82/7.59*1.02</i>	91,35 <i>1,8*1,75*29</i>	594,59 <i>8052.5/1.82/7.59*1.02</i>		54316				
18	ФЕР10-01-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка противомоскитных сеток (100 шт) <i>НР (153 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (78 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	1,14 <i>114 / 100</i>	141,56 107,53	9,83 1,89	161	123	11 2	12,71	14,49
19	Челсцена от 01-2021 г. стр. 78 код 11.02.743	Сетка противомоскитная (м2) <i>МАТ=465/0.91/7.59*1.02</i>	137,695 <i>0,880*1,3*85+0,775*1,8*29</i>	68,67 <i>465/0,91/7,59*1,02</i>		9456				
20	ФЕР10-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) <i>НР (585 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (298 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	2,7905 <i>(2*20+2,06*85+2,06*5+1,85*29) / 100</i>	3575,75 167,27	20,59 4,2	9978	467	57 12	19,61	54,72
21	ФССЦ-11.3.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм (м)	279,05	74,91		20904				
22	ФССЦ-11.3.03.14-1000 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор. (10 шт)	22,8 <i>(114*2) / 10</i>	3,15		72				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 НР (578 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (294 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,5581 55,81 / 100	983,18 829,12	21,88 3,51	549	463	12 2	97,2	54,25
24	ФССЦ-08.1.02.07-0200 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, толщина 0,5 мм (м2)	55,81 279,05*0,2	127,19		7098				
25	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) НР (10883 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (5384 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	6,487 648,7 / 100	1563,91 1528,19	35,36 6,88	10145	9913	229 45	166,47	1079,89
26	ФССЦ-11.3.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2)	681,1	59,16		40294				
27	ФССЦ-14.3.01.02-0103 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2) (л)	129,74 0,2*648,7	9,14		1186				
28	ФССЦ-14.1.05.04-0108 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клей эпоксидный "Корунд" (кг)	194,6	23,17		4509				

Раздел 3. Двери

Демонтажные работы

29	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (3670 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2224 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	4,40331 (2,4*0,9*3+2,1*1*36+2,1*0,8*39+2,1*0,7*11+2,1*0,93*36+2,1*0,87*14+2,1*1,05*7+2,1*1,35*6+2,1*1,5*3+2,1*1,4*6+2,1*1,2*3+2*0,6*4+2,1*1,3*18+2,1*1,8*8+2,1*1*14) / 100	979,35 737,4	241,95 104,49	4312	3247	1065 460	91,15	401,36
30	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	ДЕМОНТАЖ Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (129 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (114 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	8,82 2,1*1,4*3	26,75 16,67	10,08 1,38	236	147	89 12	1,68	14,82

Двери

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФЕР10-01-047-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) <i>НР (1129 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (575 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,64575 <i>(2,1*1,05*7+2,1*1,3*18) / 100</i>	4759 1376,7	248,35 52,23	3073	889	160 34	159,34	102,89
32	ФССЦ-11.3.01.01-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2 (м2)	15,435 <i>2,1*1,05*7</i>	1636,49		25259				
33	ФССЦ-11.3.01.01-0023 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2 (м2)	49,14 <i>2,1*1,3*18</i>	1559,77		76647				
34	ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) <i>НР (414 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (211 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,3024 <i>(2,1*1,8*8) / 100</i>	7069,36 1071,26	231,79 45,07	2138	324	70 14	122,57	37,07
35	ФССЦ-11.3.01.01-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2 (м2)	30,24 <i>2,1*1,8*8</i>	1385,71		41904				
36	ФЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) <i>НР (2734 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (1393 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	2,06883 <i>(2,4*0,9*3+2,1*1*36+2,1*0,8*23+0,7*2,1*11+2,1*0,93*18+2,1*0,87*7+2,1*1,5*3+2,1*1,2*3+2,1*0,6*4) / 100</i>	2467,65 1031,55	250,56 48,15	5105	2134	518 100	115	237,92
37	Мониторинг цен	Наличники МДФ (м) <i>МАТ=127/2,15/1,2/7,59</i>	1117	6,49 <i>127/2,15/1,2/7,59</i>		7249				
38	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.733	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (900x2400, 2100x1000, 2100x930) (м2) <i>МАТ=12810/1,89/7,59*1,02</i>	117,234 <i>2,4*0,9*3+2,1*1*36+2,1*0,9*3*18</i>	910,85 <i>12810/1,89/7,59*1,02</i>		106783				
39	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.732	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800x2100, 2100x870) (м2) <i>МАТ=11315,5/1,68/7,59*1,02</i>	51,429 <i>2,1*0,8*23+2,1*0,87*7</i>	905,15 <i>11315,5/1,68/7,59*1,02</i>		46551				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.731	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-7 (700x2100, 2100x600) (м2) <i>MAT=9892,17/1,47/7,59*1,02</i>	21,21 <i>0,7*2,1*11+2,1*0,6*4</i>	904,34 <i>9892,17/1,47/7,59*1,02</i>		19181				
41	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.733	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1500x2100, 2100x1200) (м2) <i>MAT=12810/1,89/7,59*1,02</i>	17,01 <i>2,1*1,5*3+2,1*1,2*3</i>	910,85 <i>12810/1,89/7,59*1,02</i>		15494				
42	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) <i>НР (1490 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (759 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	1,21233 <i>(2,1*0,8*23+2,1*0,93*18+2,1*0,87*7+2,1*1,35*6+2,1*1,4*6) / 100</i>	4043,34 821,89	1132,88 172,57	4902	996	1373 209	89,53	108,54
43	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.732	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800x2100) (м2) <i>MAT=11315,5/1,68/7,59*1,02</i>	51,429 <i>2,1*0,8*23+2,1*0,87*7</i>	905,15 <i>11315,5/1,68/7,59*1,02</i>		46551				
44	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.733	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (930x2100) (м2) <i>MAT=12810/1,89/7,59*1,02</i>	35,154 <i>2,1*0,93*18</i>	910,85 <i>12810/1,89/7,59*1,02</i>		32020				
45	Челсцена 01-2021, стр. 54, код 09.02.733	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1350x2100, 2100x1400) (м2) <i>MAT=12810/1,89/7,59*1,02</i>	34,65 <i>2,1*1,35*6+2,1*1,4*6</i>	910,85 <i>12810/1,89/7,59*1,02</i>		31561				
46	ФЕР09-04-013-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных (м2) <i>НР (586 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (521 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	29,4 <i>2,1*1*14</i>	88,84 21,13	7,06 0,23	2612	621	208 7	2,07	60,86
47	ФССЦ-07.1.01.01-0027 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая: остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000x2100 мм (шт)	14	3943,8		55213				
48	ФЕР09-04-013-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных (м2) <i>НР (197 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	8,82 <i>2,1*1,4*3</i>	81,29 23,74	5,6 0,23	717	209	49 2	2,36	20,82
49	ФССЦ-07.1.01.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм (шт)	3	5133,2		15400				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) <i>НР (174 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (155 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	17	15,44 11,01	2,11	262	187	36	1,11	18,87
51	ФССЦ-01.7.04.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт)	17	371,2		6310				
52	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прим.Установка дверного доводчика к металлическим дверям (система "Антипаника") (шт) <i>НР (174 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (155 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	17 14+3	15,44 11,01	2,11	262	187	36	1,11	18,87
53	Мониторинг цен	Комплект системы "Антипаника" для однополюсной двери (компл.) <i>МАТ=19200/7.59/1.2</i>	14	2108,04 <i>19200/7.59/1.2</i>		29513				
54	Мониторинг цен	Комплект системы "Антипаника" для двупольной двери (компл.) <i>МАТ=26746/7.59/1.2</i>	3	2936,54 <i>26746/7.59/1.2</i>		8810				
Перегородки сан.узлов										
55	ФЕР10-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство перегородок в санузлах (100 м2) <i>НР (1045 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (532 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	1,044 <i>104,4 / 100</i>	2287,95 776,99	229,99 40,6	2389	811	240 42	88,9	92,81
56	Мониторинг цен	Перегородки санузлов (м2) <i>МАТ=2500/7.59/1.2</i>	104,4	274,48 <i>2500/7.59/1.2</i>		28656				
57	ФССЦ-01.7.04.11-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Приборы дверные в перегородках санузлов (компл)	43	72,77		3129				
58	ФССЦ-01.7.04.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл)	43	92,52		3978				
Раздел 4. Крыша										
Демонтажные работы										
59	ФЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (100 м2) <i>НР (1928 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1168 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	15,7 <i>1570 / 100</i>	154,66 124,02	30,64	2428	1947	481	15,9	249,63
60	ФЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) <i>НР (1649 руб.): 83% от ФОТ СП (1292 руб.): 65% от ФОТ</i>	15,7 <i>1570 / 100</i>	160,11 120,37	39,74 6,21	2514	1890	624 97	15,16	238,01

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки (т) НР (20 руб.): 78% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ	3,507 0,035*100,2	23,81 7,41		84	26		1,03	3,61
Строительные работы										
62	ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) НР (637 руб.): 83% от ФОТ СП (499 руб.): 65% от ФОТ	2,23 223 / 100	627,7 340,09	24,09 4,06	1400	758	54 9	39,87	88,91
63	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3)	2,23	1320		2944				
64	ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (ОБРЕШЕТКА) (100 м2) НР (2332 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1187 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	15,58 (1570-12) / 100	601,24 105,72	86,93 13,59	9367	1647	1354 212	12,94	201,61
65	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3)	11,1	1320		14652				
66	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) 296,14 = 3 123,14 - 2,57 x 1 100,00 НР (381 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (194 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,9 190 / 100	296,14 156,37	30,77 4,81	563	297	58 9	19,14	36,37
67	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3)	9,5	1320		12540				
68	ФЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (КОНТРОБРЕШЕТКА) (м3) 208,29 = 1 973,97 - 1,02 x 1 700,00 - 0,03 x 1 056,00 НР (720 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (367 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	4	208,29 142,38	31,11 4,47	833	570	124 18	14,8	59,2
69	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (м3)	4	1250		5000				
70	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) НР (408 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (272 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	16,675 ((0,05+0,05)*2*1600+(0,05+0,1)*2*2220+(0,05+0,2)*2*23+(0,05+0,1)*2*1900) / 100	32,79 23,63	9,16	547	394	153	2,77	46,19

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФССЦ-14.2.06.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг)	480,2	16,34		7846				
72	ФЕР12-01-037-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции (100 м2) <i>НР (9341 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (4757 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	15,7 1570 / 100	4358,12 478,71	1,82 0,29	68422	7516	29 5	52,78	828,65
73	ФССЦ-12.1.01.03-0039 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (м2)	-1806	12,37		-22340				
74	Челсцена от 10-2020г. стр.73 код 10.01.107	Гидроизоляционная пленка Сильвер Д96 (м2) <i>МАТ=20,177,59*1,02</i>	1806	2,71 20,177,59*1,02		4894				
75	ФЕР12-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) <i>НР (5607 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (2856 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	15,7 1570 / 100	368,49 283,18	28,03 4,04	5785	4446	440 63	32,4	508,68
76	Челсцена 01-2021, стр.33, код.08.02.0105.11	Лист профилированный оцинкованный с односторонним полимерным покрытием С44х1000-0,5мм (т) <i>МАТ=90586,42/7,59*1,02</i>	10,1893 5,9*1570*1,1/1000	12173,67 90586,42/7,59*1,02		124041				
77	Мониторинг цен	Планка конька 190х190х2000мм (шт) <i>МАТ=893/7,59/1,2</i>	51	98,05 893/7,59/1,2		5001				
78	Мониторинг цен	Уплотнитель С-44х1000-А (м.п.) <i>МАТ=79/7,59/1,2</i>	202	8,67 79/7,59/1,2		1751				
79	ФЕР12-01-032-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м) <i>НР (132 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	2,05 205 / 100	55,91 49,82	6,09 1,28	115	103	12 3	5,3	10,87
80	Мониторинг цен	Снегозадержатель трубчатый длиной 3м (3,24) (шт) <i>МАТ=1969,8/7,59/1,2</i>	69	216,27 1969,8/7,59/1,2		14923				
Раздел 5. Погрузка и отвозка мусора										
81	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	62,620622	3,28	3,28	205		205		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	62,620622	6,69	6,69	419		419		
Раздел 6. Транспорт материалов										
83	ФССЦпг-03-02-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км (ФССЦ, 55 км) (1 т груза)	9,3354	31,12		291				
84	ФССЦпг-03-02-02-025 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 25 км (ФССЦ, 55 км) (1 т груза)	88,166188	36,61		3228				
85	ФССЦпг-03-02-03-025 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 25 км (ФССЦ, 55 км) (1 т груза)	55,001013	51,44		2829				
86	ФССЦпг-03-02-01-055 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 55 км (Мониторинг, 55 км) (1 т груза)	10,210877	49,43		505				
87	ФССЦпг-03-02-03-055 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 55 км (Мониторинг, 55 км) (1 т груза)	1,65773	81,7		135				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1438045	72156	14842 3557		8275,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1448155	80317	16791 3868		9181,17
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 14, 16, 18, 20, 31, 34, 36, 42, 55, 68, 10, 46, 48, 50, 52, 23, 64, 66, 72, 75, 79, 25, 70)						10110	8161	1949 311		906,0015
Накладные расходы						85634				
В том числе, справочно:										
78% ФОТ (от 26) (Поз. 61)						20				
83% ФОТ (от 2754) (Поз. 60, 62)						2286				
81% = 90%*0,9 ФОТ (от 3149) (Поз. 10, 30, 46, 48, 50, 52)						2551				
90% = 100%*0,9 ФОТ (от 453) (Поз. 70)						408				
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 11456) (Поз. 25)						10883				
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 16890) (Поз. 1-2, 13, 29, 59)						16721				
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 32446) (Поз. 3-4, 7, 14, 16, 18, 20, 31, 34, 36, 42, 55, 68)						34393				
108% = 120%*0,9 ФОТ (от 17011) (Поз. 23, 64, 66, 72, 75, 79)						18372				
Сметная прибыль						46737				
В том числе, справочно:										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50% ФОТ (от 26) (Поз. 61)					13				
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 11456) (Поз. 25)					5384				
	54% = 63%*0,85 ФОТ (от 32446) (Поз. 3-4, 7, 14, 16, 18, 20, 31, 34, 36, 42, 55, 68)					17521				
	65% ФОТ (от 2754) (Поз. 60, 62)					1790				
	55% = 65%*0,85 ФОТ (от 17011) (Поз. 23, 64, 66, 72, 75, 79)					9356				
	60% = 70%*0,85 ФОТ (от 17343) (Поз. 1-2, 13, 29, 59, 70)					10406				
	72% = 85%*0,85 ФОТ (от 3149) (Поз. 10, 30, 46, 48, 50, 52)					2267				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						47120				1863,57
Деревянные конструкции						179643				3506,13
Материалы для строительных работ						1011304				
Строительные металлические конструкции						11032				299,46
Кровли						115176				1886,49
Отделочные работы						27956				1241,87
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						7990				326,92
Прочие ремонтно-строительные работы						117				3,61
Материалы						171252				
Теплоизоляционные работы						1324				53,12
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)						624				
Перевозка грузов автотранспортом						6988				
Итого						1580526				9181,17
Всего с учетом "1 кв. 2021 г. СМР (Объекты образования. Школы) СМР=7,59"						11996192				9181,17
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						1351047				
Машины и механизмы						16791				
ФОТ						84185				
Накладные расходы						85634				
Сметная прибыль						46737				
Непредвиденные затраты 2% от 11996192						239924				
Итого с непредвиденными						12236116				
НДС 20% от 12236116						2447223,20				
ВСЕГО по смете						14683339,20				9181,17

Составил: _____ Петрова Т.М.
(должность, подпись, расшифровка)