

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

Капитальный ремонт здания ГБОУ "ДСШИ", по адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Гагарина, д.93

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3716-ИОСЗ.С

Сметная стоимость строительных работ _____ 1382,292 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,207 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1227,71 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Канализация К1 ниже 0,000										
1	ФЕР16-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м) <i>НР (675 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (417 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,88 <i>88 / 100</i>	637,37 579,33	2,67 0,4	561	510	2	58,4	51,39
2	ФССЦ-24.3.01.04-0005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50x1,8x1000 мм (шт)	88	5,94		523				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) <i>НР (677 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (418 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,92 92 / 100	702,65 555,52	6,21 0,91	646	511	6 1	56	51,52
4	ФССЦ-24.3.01.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110x2,2x1000 мм (шт)	92	15,93		1466				
5	ФССЦ-24.3.05.02-0101 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм, 50мм (шт)	8 3+5	2,89		23				
6	ФССЦ-24.3.05.08-0201 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм (шт)	20	2,87		57				
7	ФССЦ-24.3.05.08-0202 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт)	17	7,1		121				
8	ФССЦ-24.3.05.08-0203 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм (шт)	4	3,16		13				
9	ФССЦ-24.3.05.08-0204 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт)	6	7,81		47				
10	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.717	Тройник полипропиленовый 45°, 110x50 мм (шт) <i>МАТ=54,17/7,59*1,02</i>	6	7,28 54,17/7,59*1,02		44				
11	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.719	Тройник полипропиленовый 45°, 110x110 мм (шт) <i>МАТ=65,75/7,59*1,02</i>	8	8,84 65,75/7,59*1,02		71				
12	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.716	Тройник полипропиленовый 90°, 50x50 мм (шт) <i>МАТ=20,31/7,59*1,02</i>	8	2,73 20,31/7,59*1,02		22				
13	Челсцена от 02-2021г. стр.255 код 20.09.718	Тройник полипропиленовый 90°, 110x50 мм (шт) <i>МАТ=38,52/7,59*1,02</i>	3	5,18 38,52/7,59*1,02		16				
14	ФССЦ-24.3.05.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм (шт)	4	5,79		23				
15	ФССЦ-23.1.02.06-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм (10 шт)	11,7 117 / 10	37,43		438				
16	ФССЦ-23.1.02.06-0019 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (10 шт)	12,3 123 / 10	97,59		1200				
17	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.761	Крестовина трехплоскостная 110x110x110 (шт) <i>МАТ=153,48/7,59*1,02</i>	1	20,63 153,48/7,59*1,02		21				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР17-01-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прим.Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (10 шт) <i>НР (164 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,1 <i>1 / 10</i>	1572,01 1187,24	306,38 45,02	157	119	31 5	134	13,4
19	Мониторинг цен	Жируловитель под мойку Профи-25 (шт) <i>МАТ=4450/1.2/7.59</i>	1	488,58 <i>4450/1,2/7,59</i>		489				
Демонтажные работы										
20	ФЕР16-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм (100 м) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (465 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (287 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,92 <i>92 / 100</i>	518,66 425,96	92,7 12,58	477	392	85 12	46,4	42,69
21	ФЕР16-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм (100 м) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (440 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (272 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,88 <i>88 / 100</i>	498,94 425,95	72,99 9,34	439	375	64 8	46,4	40,83
22	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	2,996 <i>0,023*92+0,01*88</i>	42,98	42,98	129		129		
23	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	2,996	6,69	6,69	20		20		
Раздел 2. Канализация К1 выше 0,000										
24	ФЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) <i>НР (1017 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (628 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	1,36 <i>136 / 100</i>	599,39 563,25	8,98 1,27	815	766	12 2	59,92	81,49

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-24.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм (м)	135,7	10,38		1409				
26	ФЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) <i>НР (997 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (616 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	1,42 142 / 100	624,33 524,8	41,24 5,87	887	745	59 8	55,83	79,28
27	ФССЦ-24.3.02.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм (м)	141,7	43,52		6167				
28	ФССЦ-24.3.05.02-0101 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм, 50мм (шт)	8 3+5	2,89		23				
29	ФЕР16-07-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм (100 шт) <i>НР (12 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,18 18 / 100	116,06 52,03	1,31 0,23	21	9		6,1	1,1
30	ФССЦ-24.3.05.07-0524 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Муфта противопожарная для пластиковых труб диаметром 50 мм, внешний диаметр 66 мм, высота 41 мм (шт)	18	51,1		920				
31	ФЕР16-07-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм (100 шт) <i>НР (17 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,2 20 / 100	151,37 63,8	3,94 0,7	30	13	1	7,48	1,5
32	ФССЦ-24.3.05.07-0525 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Муфта противопожарная для пластиковых труб диаметром 110 мм, внешний диаметр 132 мм, высота 62 мм (шт)	20	60,85		1217				
33	ФЕР17-01-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления (100 шт) <i>НР (24 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,14 (4+10) / 100	1018,76 131,79	9,83 1,89	143	18	1	15,45	2,16
34	ФССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм, 50мм (шт)	14 4+10	15,18		213				
35	ФССЦ-24.3.05.08-0201 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм (шт)	31	2,87		89				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФССЦ-24.3.05.08-0202 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт)	11	7,1		78				
37	ФССЦ-24.3.05.08-0203 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм (шт)	94	3,16		297				
38	ФССЦ-24.3.05.08-0204 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт)	16	7,81		125				
39	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.715	Тройник полипропиленовый 45°, 50x50 мм (шт) <i>МАТ=21,10/7,59*1,02</i>	12	2,84 <i>21,10/7,59*1,02</i>		34				
40	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.719	Тройник полипропиленовый 45°, 110x110 мм (шт) <i>МАТ=65,75/7,59*1,02</i>	9	8,84 <i>65,75/7,59*1,02</i>		80				
41	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.716	Тройник полипропиленовый 90°, 50x50 мм (шт) <i>МАТ=20,31/7,59*1,02</i>	54	2,73 <i>20,31/7,59*1,02</i>		147				
42	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.718	Тройник полипропиленовый 90°, 110x50 мм (шт) <i>МАТ=38,52/7,59*1,02</i>	15	5,18 <i>38,52/7,59*1,02</i>		78				
43	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.720	Тройник полипропиленовый 90°, 110x110 мм (шт) <i>МАТ=54,92/7,59*1,02</i>	39	7,38 <i>54,92/7,59*1,02</i>		288				
44	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.764	Крестовина трехплоскостная 50x110x50 (шт) <i>МАТ=123,25/7,59*1,02</i>	2	16,56 <i>123,25/7,59*1,02</i>		33				
45	Челсцена от 02-2021г. стр.250 код 20.09.764	Крестовина трехплоскостная 110x110x110 (шт) <i>МАТ=123,25/7,59*1,02</i>	3	16,56 <i>123,25/7,59*1,02</i>		50				
46	ФССЦ-24.3.05.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм (шт)	5	5,79		29				
47	ФССЦ-23.1.02.06-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм (10 шт)	18,1 <i>181 / 10</i>	37,43		677				
48	ФССЦ-23.1.02.06-0019 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (10 шт)	0,5 <i>5 / 10</i>	97,59		49				
49	ФЕР20-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка клапанов (шт) <i>НР (62 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (38 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ</i>	5	18,09 9,13	1,47 0,12	90	46	7 1	1,03	5,15
50	Мониторинг цен	Клапан вентиляционный д-110 мм (шт) <i>МАТ=223,53/1,2/7,59</i>	5	24,54 <i>223,53/1,2/7,59</i>		123				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФЕР17-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) <i>НР (1373 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (848 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	4,7 47 / 10	530,28 211,12	35,63 8,84	2492	992	167 42	22,2	104,34
52	ФССЦ-18.2.01.06-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой (компл)	47	364,27		17121				
53	ФССЦ-18.2.06.08-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 300 мм (10 шт)	4,7 47 / 10	96,3		453				
54	ФЕР17-01-001-14 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл) <i>НР (2413 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (1490 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	9,5 95 / 10	304,35 187,59	17,2 4,08	2891	1782	163 39	19,5	185,25
55	ФССЦ-18.2.01.05-0066 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм (компл)	95	215,85		20506				
56	ФССЦ-18.1.10.10-0042 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл)	95	106,93		10158				
57	ФССЦ-18.2.06.07-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кронштейн (шт)	95	21,22		2016				
58	ФССЦ-18.2.06.08-0013 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (10 шт)	9,5 95 / 10	204,5		1943				
59	ФЕР17-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка ванн купальных: прямых чугунных (10 компл) <i>НР (197 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (121 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,5 5 / 10	441,3 278,98	86,9 18,52	221	139	43 9	29	14,5
60	ФССЦ-18.2.02.02-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размер 1700x700 мм (компл)	5	2308,82		11544				
61	ФССЦ-18.2.06.09-0005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников (компл)	5	20,95		105				
62	ФЕР17-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка моек: на одно отделение (10 компл) <i>НР (81 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,4 4 / 10	276,87 150,07	13,26 3,38	111	60	5 1	15,6	6,24

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФССЦ-18.2.02.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, с кронштейнами, МЧ2К, размер 800х600х204 мм (компл)	4	697,8		2791				
64	ФЕР17-01-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка моек: на два отделения (10 компл) <i>НР (61 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,2 2 / 10	398,73 217,41	45,64 13,16	80	43	9 3	22,6	4,52
65	ФССЦ-18.2.02.06-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами, МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем (компл)	2	974,77		1950				
66	ФССЦ-23.5.02.02-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм (гильзы) (м)	13	35,92		467				
67	ФССЦ-23.5.02.02-0065 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм (гильзы) (м)	3,5	100,59		352				
68	ФЕР26-01-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными (м3) <i>НР (871 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (581 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,8	1162,75 1040,71	60,06 9,86	930	833	48 8	106,63	85,3
69	Мониторинг цен	Шнур асбестовый ШАОН 3 (кг) <i>МАТ=326,70/1,2/7,59</i>	608 0,8*760	35,87 326,70/1,2/7,59		21809				
70	ФЕР46-03-001-16 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) <i>НР (656 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (398 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	1 100 / 100	1239,49 303,03	918,94 359,6	1239	303	919 360	31,5	31,5
71	ФЕР46-03-001-32 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 (100 отверстий) <i>(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (391 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (237 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	1 100 / 100	637,8 223,2	405,8 171,7	638	223	406 172	23,2	23,2

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ФЕР46-03-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3) <i>НР (889 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (539 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	2	1010,45 446,24	16,52 2,78	2021	892	33 6	55,16	110,32
73	ФССЦ-04.3.01.09-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3)	2,08	548,3		1140				
Демонтажные работы										
74	ФЕР16-01-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (569 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (351 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	1,42 142 / 100	335,02 296,3	38,72 6,58	476	421	55 9	30,8	43,74
75	ФЕР16-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (493 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (305 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	1,36 136 / 100	295,53 269,36	26,17 4,45	402	366	36 6	28	38,08
76	ФЕРр65-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) <i>НР (330 руб.): 74% от ФОТ СП (223 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,01 (95+6) / 100	445,72 437,59	8,13 3,51	450	442	8 4	51,3	51,81
77	ФЕРр65-4-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) <i>НР (191 руб.): 74% от ФОТ СП (129 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,47 47 / 100	553,63 544,56	9,07 3,92	260	256	4 2	63,84	30
78	ФЕРр65-4-4 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж: ванн (100 шт) <i>НР (84 руб.): 74% от ФОТ СП (57 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,05 5 / 100	2308,54 2226,33	82,21 35,51	115	111	4 2	261	13,05
79	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	8,084 0,023*142+0,010*136+1,67 7+1,246+0,535	42,98	42,98	347		347		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	8,084	6,69	6,69	54		54		
Раздел 3. Транспорт материалов										
81	ФССЦпг-03-02-01-055 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 55 км (Шадринск-Далматово, прайс-листы) (1 т груза)	0,073 <i>0,0005*134+0,006</i>	49,43		4				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						126201	10367	2718 700		1112,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						127468	11473	2879 734		1227,71
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 18, 24, 26, 29, 31, 33, 49, 51, 54, 59, 62, 64, 74-75, 68)						1267	1106	161 34		115,344
Накладные расходы						13148				
В том числе, справочно:										
74% ФОТ (от 817) (Поз. 76-78)						605				
90% = 100%*0,9 ФОТ (от 968) (Поз. 68)						871				
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 1956) (Поз. 70-72)						1936				
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 8466) (Поз. 1, 3, 18, 20-21, 24, 26, 29, 31, 33, 49, 51, 54, 59, 62, 64, 74-75)						9736				
Сметная прибыль						8175				
В том числе, справочно:										
50% ФОТ (от 817) (Поз. 76-78)						409				
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 2924) (Поз. 68, 70-72)						1755				
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 8466) (Поз. 1, 3, 18, 20-21, 24, 26, 29, 31, 33, 49, 51, 54, 59, 62, 64, 74-75)						6011				
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						27816				869,73
Материалы для строительных работ						109055				
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)						476				
Перевозка грузов автотранспортом						78				
Теплоизоляционные работы						2519				98,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						7008				165,02
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						1839				94,86
Итого						148791				1227,71
Всего с учетом "1 кв. 2021 г. СМР=7,59"						1129324				1227,71

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы					113116					
	Машины и механизмы					2879					
	ФОТ					12207					
	Накладные расходы					13148					
	Сметная прибыль					8175					
	Непредвиденные затраты 2% от 1129324					22586					
	Итого с непредвиденными					1151910					
	НДС 20% от 1151910					230382					
	ВСЕГО по смете					1382292				1227,71	

Составил: _____ Петрова М.Е.
(должность, подпись, расшифровка)