

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-01**

Общестроительные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Стены, перегородки</b>			
Демонтажные работы			
1	Разборка: кирпичных стен (перегородка м/у 62 и 56 помещениями)	м3	0,42
2	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	13,125
3	ДЕМОНТАЖ Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) (остекленная деревянная перегородка)	100 м2	0,3969
Устройство перегородок			
4	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	8,67
5	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	3650
6	Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3	м3	44,65
7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	4,455
8	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2000
9	Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3	м3	22,945
10	Прим. Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (витражная перегородка в помещении 21)	100 м2	0,3969
11	Детали крепления стальные	кг	0,2262
12	Витражная перегородка	компл	1
<b>Раздел 2. Окна</b>			
Демонтаж			
13	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	3,9123
Окна			
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	2,9988
15	Окна ПВХ трехстворчатые с глухими боковыми и поворотнооткидной центральной створками	м2	299,88

1	2	3	4
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,9135
17	Окна ПВХ двухстворчатые с глухой и поворотнооткидной створками	м2	91,35
18	Установка противомоскитных сеток	100 шт	1,14
19	Сетка противомоскитная	м2	137,695
20	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	2,7905
21	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	279,05
22	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор.	10 шт	22,8
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,5581
24	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, толщина 0,5 мм	м2	55,81
25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	6,487
26	Сэндвич-панели для откосов наружные слою листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	681,1
27	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,2л/м2)	л	129,74
28	Клей эпоксидный "Корунд"	кг	194,6
<b>Раздел 3. Двери</b>			
Демонтажные работы			
29	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	4,40331
30	ДЕМОНТАЖ Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	8,82
Двери			
31	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,64575
32	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2	м2	15,435
33	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	м2	49,14
34	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,3024
35	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	м2	30,24
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	2,06883
37	Наличники МДФ	м	1117
38	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (900x2400, 2100x1000, 2100x930)	м2	117,234
39	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800x2100, 2100x870)	м2	51,429
40	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-7 (700x2100, 2100x600)	м2	21,21
41	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1500x2100, 2100x1200)	м2	17,01
42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	1,21233
43	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800x2100)	м2	51,429
44	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (930x2100)	м2	35,154

1	2	3	4
45	Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1350x2100, 2100x1400)	м2	34,65
46	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных	м2	29,4
47	Дверь противопожарная металлическая: остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000x2100 мм	шт	14
48	Установка противопожарных дверей: двухпольных остекленных	м2	8,82
49	Дверь противопожарная металлическая: двухпольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт	3
50	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	17
51	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	17
52	Прим.Установка дверного доводчика к металлическим дверям (система "Антипаника")	шт	17
53	Комплект системы "Антипаника" для однопольной двери	компл.	14
54	Комплект системы "Антипаника" для двухпольной двери	компл.	3
Перегородки сан.узлов			
55	Устройство перегородок в санузлах	100 м2	1,044
56	Перегородки санузлов	м2	104,4
57	Приборы дверные в перегородках санузлов	компл	43
58	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	компл	43
<b>Раздел 4. Крыша</b>			
Демонтажные работы			
59	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	15,7
60	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	15,7
61	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,507
Строительные работы			
62	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,23
63	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	2,23
64	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (ОБРЕШЕТКА)	100 м2	15,58
65	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	11,1
66	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,9
67	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	9,5
68	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (КОНТРОБРЕШЕТКА)	м3	4
69	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	4
70	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	16,675
71	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	480,2
72	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2	15,7
73	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	м2	-1806
74	Гидроизоляционная пленка Сильвер Д96	м2	1806
75	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	15,7
76	Лист профилированный оцинкованный с односторонним полимерным покрытием С44x1000-0,5мм	т	10,1893
77	Планка конька 190x190x2000мм	шт	51
78	Уплотнитель С-44x1000-А	м.п.	202
79	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	2,05

1	2	3	4
80	Снегозадержатель трубчатый длиной 3м (3,24)	шт	69
<b>Раздел 5. Погрузка и отвозка мусора</b>			
81	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	62,620622
82	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	62,620622
<b>Раздел 6. Транспорт материалов</b>			
83	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км (ФСЦ, 55 км)	1 т груза	9,3354
84	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 25 км (ФСЦ, 55 км)	1 т груза	88,166188
85	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 25 км (ФСЦ, 55 км)	1 т груза	55,001013
86	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 55 км (Мониторинг, 55 км)	1 т груза	10,210877
87	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 55 км (Мониторинг, 55 км)	1 т груза	1,65773

Составил: \_\_\_\_\_ Петрова Т.М.  
*(должность, подпись, расшифровка)*